



Утверждаю
Директор ОАО "Арсеньевэлектросервис"
В.Е.Яковлев
2013 г.

ПЛАН
капитального ремонта по ОАО "Арсеньевэлектросервис" на 2014 г.

№ п.п.	Наименование объекта капитального ремонта	Ед.изм.	Кол-во	Обоснование	Сметная стоимость, руб.	Затраты труда, чел-час	Способ выполнения
1	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Баневура. КТПн-21	км	0,79	Смета №1	301834,16	182,86	хоз. способ
2	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Лермонтова. КТПн-42	км	0,89	Смета №2	342895,65	170,66	хоз. способ
3	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Социалистическая. ТП-143	км	1,72	Смета №3	655663,78	300,07	хоз. способ
4	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Ключевая по Ф. "Ручейная" от КТП-75	км	0,28	Смета №4	290691,58	121,47	хоз. способ
5	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Стахановская от д. 57 до д.41 КТПн-179	км	0,5	Смета №5	183432,29	100,64	хоз. способ
6	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Тельмана. КТПн-10	км	0,91	Смета №6	287419,33	157,45	хоз. способ
7	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Хабарова, Комсомольская от КТПн-64	км	1,99	Смета №7	657441,67	294,43	хоз. способ
8	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Черняховского, Крестьянской. КТП-168	км	1,62	Смета №8	550277,38	244,63	хоз. способ
9	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от КТПн-74 ф. Поселок по ул. Камышовая от д.9 до д. 35, ул. Малиновая от д.5 до д. 33	км	1,15	Смета №9	398614,55	199,69	хоз. способ

10	Замена дверей в ТП - 16, 110, 113, 120	шт	16	Смета №10	576867,59	983,21	хоз. способ
11	Капитальный ремонт кровель трансформаторных подстанций № 27, 63, 146	шт	3	Смета №11	336439,18	412,25	хоз. способ
12	Реконструкция КТП-121 по ул. Новикова	шт	1	Смета №12	709166,21	132,54	хоз. способ
13	Реконструкция КТП-182 по ул. 2-я Боевая	шт	1	Смета №13	682892,62	132,54	хоз. способ
14	Замена трансформатора ТМ-250кВА на 400кВА в ТП-94	шт	1	Смета №14	318228,21	60,95	хоз. способ
15	Замена трансформатора ТМ-250кВА на 630кВА в ТП-143	шт	1	Смета №15	446050,53	60,95	хоз. способ
16	Замена трансформатора ТМ-400кВА на 630кВА в ТП-1	шт	1	Смета №16	454919,95	69,08	хоз. способ
17	Замена трансформатора ТМ-400кВА на 630кВА в ТП-117	шт	1	Смета №17	454919,95	69,08	хоз. способ
18	Замена трансформатора ТМ-400кВА на 630кВА в ТП-119	шт	1	Смета №18	454919,95	69,08	хоз. способ
19	Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-37 до ж/дома по ул. Ломоносова, 9	км	0,265	Смета №19	178650,53	65,63	хоз. способ
20	Прокладка второй линии КЛ-0,4кВ от ТП-15 к ж/дому №39 по ул. Ленинская	км	0,163	Смета №20	160869,23	54,74	хоз. способ
21	Прокладка второй линии КЛ-0,4кВ от ТП-15 к ж/дому №27 по ул. Ленинская	км	0,163	Смета №21	203421,21	58,45	хоз. способ
22	Капитальный ремонт РУ-6кВ ТП-102	шт	1	Смета №22	93973,84	22,82	хоз. способ

23	Капитальный ремонт РУ-6кВ ТП-110	шт	1	Смета №23	93973,84	22,82	хоз. способ
24	Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПн-10 ф. "Маяковского" и ф. "Мира"	км	0,6	Смета №24	153365,15	236,02	хоз. способ
25	Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Речная, 13/1 КТПН-162	км	0,28	Смета №25	87927,68	37,12	хоз. способ
26	Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Речная от дома 21/1 до дома 23/1 КТПН-162	км	0,53	Смета №26	178803,35	57,78	хоз. способ
27	Реконструкция ВЛ-0,4кВ фидер Ломоносова, 23 КТПн-25	км	0,22	Смета №27	58053,31	20,63	хоз. способ
28	Реконструкция ВЛ-6кВ ф 11 ПС "Арсеньев-1"	км	0,3	Смета №28	219358,42	54,94	хоз. способ
29	Установка пункта секционирования столбового Ф. 7 ПС "Молодежная" у КТП-30	шт	1	Смета №29	824065,66	31,98	хоз. способ
	Итого				10355136,8		

ВЛ 11,78 км
 КЛ 0,591 км
 Итого 12,371 км
 ТП 16 шт

Разбивка по кварталам

1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Смета №14	Смета №15	Смета №1	Смета №2	Смета №3	Смета №4	Смета №5	Смета №6	Смета №7	Смета №8	Смета №16	Смета №17
	Смета №28	Смета №18	Смета №12	Смета №13	Смета №20	Смета №10	Смета №11	Смета №19	Смета №9		
		Смета №24	Смета №25	Смета №26	Смета №29	Смета №21	Смета №22	Смета №23	Смета №27		

Начальник ПТС



В.И.Любимый